

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|----|----|----|------|----|------|----|
| 工番 | 県南水新工第5-4号 | 企業長 | 所長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 設計審査 | 係員 |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---------|--------------------|
| 令和 7 年度 | 配水管布設替工事 (2工区) 設計書 |
|---------|--------------------|

| |
|----------------------------|
| 龍ヶ崎市川原代町5588番地先～姫宮町277番地先間 |
|----------------------------|

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 設計 大 要 | 配水管布設替工事 | | | 施工方法 | 請 負 |
| | ポリエチレン管据付工 | φ 150 | L=438.30m | 施工期間 | 日間 |
| | | φ 75 | L=592.80m | | |
| | | φ 50 | L=111.00m | | |
| | 鋳鉄製仕切弁設置工 | | N=23基 | 保証期間 | 完成検査後 2 年間 |
| | 既設管撤去工事 | | N=1式 | 着工期日 | 令和 年 月 日 |
| | 給水管切替工事 | | N=71箇所 | 完成期日 | 令和 年 月 日 |
| 消火栓設置工事 単口 | | N=2基 | 受注者 | | |
| 仮設管布設撤去工事 | | N=1式 | | | |
| 道路復旧工事 | | | | | |
| 表層工(再生密粒度アスコンt=5cm) | | A=3566.00㎡ | | | |
| 表層工(再生細粒度アスコンt=3cm) | | A=799.00㎡ | | | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 金. | 円 (内、消費税等相当額 | 円) |
|----|--------------|----|

| | |
|-------|-----------|
| 工事設計書 | 茨城県南水道企業団 |
|-------|-----------|

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 / 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 積上げ運搬費 | 式 | 1 | | | 第33号明細表, A1000//18 |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 通水試験費 | 式 | 1 | | | 第34号明細表, A1000//19 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------|----|---------|----|----|----|----|-------------------|
| φ150配水管布設替工事 | | | | 式 | 1 | | | Y1000//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第1号明細表, A1000//1 |
| | その他資材費 | | | 式 | 1 | | | 第2号明細表, A1000//2 |
| | 布設費 | | | 式 | 1 | | | 第3号明細表, A1000//3 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第4号明細表, A1000//4 |
| φ75配水管布設替工事 | | | | 式 | 1 | | | Y1000//3 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第5号明細表, A1000//9 |
| | その他資材費 | | | 式 | 1 | | | 第6号明細表, A1000//10 |
| | 布設費 | | | 式 | 1 | | | 第7号明細表, A1000//11 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第8号明細表, A1000//12 |
| φ50配水管布設替工事 | | | | 式 | 1 | | | Y1000//4 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第9号明細表, A1000//13 |

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|----|---------|----|----|----|----|--------------------|
| | その他資材費 | | | 式 | 1 | | | 第10号明細表, A1000//14 |
| | 布設費 | | | 式 | 1 | | | 第11号明細表, A1000//15 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第12号明細表, A1000//16 |
| 既設管撤去工事 | | | | 式 | 1 | | | Y2000//1 |
| | その他資材費 | | | 式 | 1 | | | 第13号明細表, A2000//1 |
| | 労務費 | | | 式 | 1 | | | 第14号明細表, A2000//2 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第15号明細表, A2000//3 |
| 仮設配管布設工事 | | | | 式 | 1 | | | Y8000//1 |
| | 仮設管材費 (レンタル) | | | 式 | 1 | | | 第16号明細表, A8000//1 |
| | その他資材費 (レンタル) | | | 式 | 1 | | | 第17号明細表, A8000//2 |
| | 仮設労務費 (レンタル) | | | 式 | 1 | | | 第18号明細表, A8000//3 |
| | 仮設管材費 (購入品) | | | 式 | 1 | | | 第19号明細表, A8000//4 |

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------|----|---------|----|----|----|----|-------------------|
| | 仮設労務費（購入品） | | | 式 | 1 | | | 第20号明細表, A8000//5 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第21号明細表, A8000//6 |
| 給水管切替工事 | | | | 式 | 1 | | | Y3000//1 |
| | 管材費 | | | 式 | 1 | | | 第22号明細表, A3000//1 |
| | その他資材費 | | | 式 | 1 | | | 第23号明細表, A3000//2 |
| | 布設費 | | | 式 | 1 | | | 第24号明細表, A3000//3 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第25号明細表, A3000//4 |
| 給水管撤去工事 | | | | 式 | 1 | | | Y3000//2 |
| | 労務費 | | | 式 | 1 | | | 第26号明細表, A3000//6 |
| 消火栓設置工事 | | | | 式 | 1 | | | Y4000//1 |
| | 管材費 | | | 式 | 1 | | | 第27号明細表, A4000//1 |
| | その他管材費 | | | 式 | 1 | | | 第28号明細表, A4000//2 |

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 / 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-------------|----|---------|----|----|----|----|-------------------|
| | 布設費 | | | 式 | 1 | | | 第29号明細表, A4000//3 |
| 舗装本復旧工事 | | | | 式 | 1 | | | Y5000//1 |
| | 本復旧費 | | | 式 | 1 | | | 第30号明細表, A5000//1 |
| 試掘工事 | | | | 式 | 1 | | | Y6000//1 |
| | 土工費 | | | 式 | 1 | | | 第31号明細表, A6000//1 |
| 安全費 (交通誘導員) | | | | 式 | 1 | | | Y7000//1 |
| | 安全費 (交通誘導員) | | | 式 | 1 | | | 第32号明細表, A7000//1 |
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第1号明細表の1
A1000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| EF受口付配水用ホリエレン管 | φ 150×5000 | 本 | 80 | | | 県南水道承認品 |
| 配水用ホリエレン管 | φ 150×5000 | 本 | 5 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 45° 両受 | φ 150 | 個 | 6 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 22° 1/2 両受 | φ 150 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管45° 片受 | φ 150 | 個 | 12 | | | 県南水道承認品 |
| EF-Sへント片受 | φ 150×H300 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| EF-Sへント片受 | φ 150×H450 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| スピコットレギュサ | φ 200×φ 150 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| EFチーズ 両受 | φ 150×75 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| EFソケット | φ 150 | 個 | 10 | | | 県南水道承認品 |
| 鋳鉄管用異種管継手 | φ 150 K形×HPPE | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 不断水割T字管 V型-DIP-K(受) | φ 250×150 (全面P・SUS-B・コア・特押Z) | 基 | 1 | | | 県南水道承認品 |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第2号明細表
A1000-0000-02

その他資材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-------------------|---|-----------------------|---|----|-------|---|---|---|---|---|---------|---|
| ソフトシル弁基礎板 | | 400×400×60(有筋) | | 枚 | 4 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 県南型制水弁筐B | | VU φ 200 H300 (座台2ヶ含) | | 組 | 4 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 管明示テープ HPPE φ 150 | | PE W30 名前入2段 | | m | 438.3 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 管明示シート | | アルニコマーク W150 名前入 | | m | 442 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第3号明細表の1
A1000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|----------------------------|---|----|-------|--------|---|-------------|---|---|---|---|
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 据 | 付 | 工 | | | | |
| | | φ 150mm | | m | 438.3 | | | | | | | |
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 切 | 断 | 工 | | | | |
| | | φ 150 | | 口 | 23 | | | | | | | |
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 継 | 手 | 工 | | | | |
| | | φ 150mm 融着(EF)継手・両受 | | 口 | 40 | | | | | | | |
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 継 | 手 | 工 | | | | |
| | | φ 150mm 融着(EF)継手・片受 | | 口 | 96 | | | | | | | |
| メ | カ | ニ | カ | ル | 継 | 手 | 工 | (全周・同軸3DkN) | | | | |
| | | 150mm K形 割増30% | | 口 | 1 | | | | | | | |
| 不 | 断 | 水 | 連 | 絡 | 工 | | | | | | | |
| | | 本管 鋳鉄管 φ 250×取出 φ 150 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| ブ | ッ | シ | ユ | 取 | 付 | 工 | | | | | | |
| | | 分岐口径 φ 150 本管が鋳鉄又は鋼管の場合 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| 鋳 | 鉄 | 管 | 切 | 断 | 工 | | | | | | | |
| | | φ 200mm (エンジソカッター) | | 口 | 1 | | | | | | | |
| 異 | 種 | 管 | 継 | 手 | 工 | (DIP) | | | | | | |
| | | φ 200 | | 口 | 1 | | | | | | | |
| 異 | 種 | 管 | 継 | 手 | 工 | (HPPE) | | | | | | |
| | | φ 200 | | 口 | 1 | | | | | | | |
| 鋳 | 鉄 | 製 | 仕 | 切 | 弁 | 設 | 置 | 工 (機械) | | | | |
| | | φ 150mm たて型 | | 基 | 4 | | | | | | | |
| ね | じ | 式 | 弁 | 籠 | 設 | 置 | | | | | | |
| | | A形1号 底版を使用する | | 箇所 | 4 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第3号明細表の2
A1000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 管明示テープ工(ホリチレン管) | φ150 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 438.3 | | | |
| 管明示シート工 | | m | 442 | | | |
| ホリチレンスリーブ被覆工 | 150mm 粘着テープ | m | 442.6 | | | |
| 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 | ジョイント φ200mm | 箇所 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第4号明細表の1
A1000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|------------|-----------|--|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 890 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し積込工 | | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 267 | | | | | | | |
| バックホウ掘削積込 | | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 270 | | | | | | | |
| 管路埋戻工(機械) | | 埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 210 | | | | | | | |
| フィルター層 | | 100mm以上120mm未満 | | m2 | 3 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 178 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 37 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 3 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 37 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 48 | | | | | | | |
| 表層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | | m2・1層 | 182 | | | | | | | |
| 表層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 62 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第4号明細表の2
A1000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| 基層工(人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 23 | | | |
| 表層工(人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 23 | | | |
| 残土処理運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | m3 | 270 | | | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 270 | | | |
| 産廃処理運搬工 As殻(掘削) | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=27km DID区間有 | m3 | 11 | | | |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内 | m3 | 11 | | | |
| アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工) | 掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去トラックレン | m | 2.6 | | | |
| 支保工(軽量金属製) | 2.0m以下(1段) 設置+撤去 W770~1300 軽量金属腹起し/水圧式パイポット | m | 2.6 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第5号明細表の1
A1000-0000-09

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| EF受口付配水用ホリエレン管 | φ75×5000 | 本 | 106 | | | 県南水道承認品 |
| 配水用ホリエレン管 | φ75×5000 | 本 | 10 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 45° 両受 | φ75 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 22° 1/2 両受 | φ75 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 11° 1/4 両受 | φ75 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管45° 片受 | φ75 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管11° 1/4 片受 | φ75 | 個 | 6 | | | 県南水道承認品 |
| EF-Sベント片受 | φ75×H300 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| EF-Sベント片受 | φ75×H450 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| EFチース 両受 | φ75×75 | 個 | 6 | | | 県南水道承認品 |
| EFチース 両受 | φ75×50 | 個 | 7 | | | 県南水道承認品 |
| EFソケット | φ75 | 個 | 28 | | | 県南水道承認品 |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第5号明細表の2
A1000-0000-09

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| EFキャップ | φ 75 | 個 | 5 | | | 県南水道承認品 |
| PEソフツシール仕切弁 挿口 | φ 75 | 基 | 10 | | | 県南水道承認品 |
| PVソフツシール仕切弁 | φ 75 排泥用 刃式 コア無 | 基 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| PVソフツシール仕切弁(左開) | φ 50 排泥用 刃式 コア無 | 基 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS | φ 100×4000 | 本 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS | φ 75×4000 | 本 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS | φ 50×4000 | 本 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 90° エルボ | φ 75 | 個 | 5 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 90° エルボ | φ 50 | 個 | 6 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 ソケット | φ 75 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 ソケット | φ 50 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| VSソフツイント片落(樹脂合金ボルト) | φ 100×φ 75 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第6号明細表
A1000-0000-10

その他資材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|---------|
| ソフトシル弁基礎板 | 400×400×60(有筋) | 枚 | 14 | | | 県南水道承認品 |
| 県南型制水弁筐B | VU φ 200 H300 (座台2ヶ含) | 組 | 11 | | | 県南水道承認品 |
| 県南型レニール制水弁筐A | VP φ 150 H800(座台含) | 組 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HPPE φ 75 | PE W30 名前入2段 | m | 592.8 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HIVP φ 100 | PE W30 名前入2段 | m | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HIVP φ 75 | PE W30 名前入2段 | m | 6.9 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HIVP φ 50 | PE W30 名前入2段 | m | 6.3 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示シート | アルミエコマーク W150 名前入 | m | 611.8 | | | 県南水道承認品 |
| 鋼製グレーチング | T14 995×375×44 | 枚 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第7号明細表の1
A1000-0000-11

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|------------|---|------------------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| ホ | リエレン管据付工 | φ | 75mm | m | 592.8 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管切断工 | φ | 75 | 口 | 47 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 75mm 融着(EF)継手・両受 | 口 | 96 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 75mm 融着(EF)継手・片受 | 口 | 125 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 100mm | m | 1 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 75(65)mm | m | 6.9 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 50mm | m | 6.3 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管切断工 | φ | 100 | 口 | 1 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管切断工 | φ | 75 | 口 | 5 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管切断工 | φ | 50 | 口 | 9 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 75(65)mm | 口 | 11 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 50mm | 口 | 15 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第7号明細表の2
A1000-0000-11

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 異種管継手工 (HPPE) | φ 75 | 口 | 1 | | | |
| 異種管継手工 (HPPE) | φ 50 | 口 | 3 | | | |
| 異種管継手工 (VP) | φ 100 | 口 | 2 | | | |
| 異種管継手工 (VP) | φ 75 | 口 | 2 | | | |
| 異種管継手工 (VP) | φ 50 | 口 | 3 | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 75mm たて型 | 基 | 11 | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (機械) | φ 50mm たて型 | 基 | 3 | | | |
| ねじ式弁篋設置 | A形1号 底版を使用する | 箇所 | 14 | | | |
| 鋳鉄管継手取外し工 | フランジ 7.5K 呼び径150mm | 口 | 1 | | | |
| フランジ継手工 | 7.5K 150mm | 口 | 1 | | | |
| メカニカル継手工(特押) | 75mm K形 割増15% | 口 | 1 | | | |
| 管明示テープ工(ポリエチレン管) | φ 75 胴巻4箇所 天端明示無し | m | 592.8 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第7号明細表の3
A1000-0000-11

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) | φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 1 | | | |
| 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) | φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 6.9 | | | |
| 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) | φ50以下 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 6.3 | | | |
| 管明示シート工 | | m | 611.8 | | | |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 | 75mm 粘着テープ | m | 600.5 | | | |
| 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 | ジョイント φ100mm | 箇所 | 2 | | | |
| 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 | ジョイント φ75mm | 箇所 | 1 | | | |
| 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 | ジョイント φ50mm | 箇所 | 3 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第8号明細表
A1000-0000-12

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|-----------|--|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 1,220 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 367 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 310 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 196 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 367 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 367 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコソ20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 367 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | | m3 | 310 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | | m3 | 310 | | | | | | | |
| 産廃処理 | 運搬工 | As殻(掘削) 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=27km DID区間有 | | m3 | 18 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内 | | m3 | 18 | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第9号明細表
A1000-0000-13

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| EF受口付配水用ホリエレン管 | φ50×5000 | 本 | 21 | | | 県南水道承認品 |
| 配水用ホリエレン管 | φ50×5000 | 本 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| EF曲管 22° 1/2 両受 | φ50 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| EF-Sへント片受 | φ50×H300 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| EFソケット | φ50 | 個 | 10 | | | 県南水道承認品 |
| PEソフツシル仕切弁(左開)挿口 | φ50 | 基 | 4 | | | 県南水道承認品 |
| PVソフツシル仕切弁(左開) | φ50 排泥用 刃式 コア無 | 基 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| PVジョイント | φ50 刃式 コア無 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS | φ50×4000 | 本 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 90° エルボ | φ50 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 ソケット | φ50 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第10号明細表
A1000-0000-14

その他資材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|------------------|---|--------------------|---|----|-------|---|---|---|---|---|---|---------|
| ソフトシル弁基礎板 | | 400×400×60(有筋) | | 枚 | 5 | | | | | | | 県南水道承認品 |
| 県南型ビニール制水弁筐A | | VP φ 150 H800(座台含) | | 組 | 5 | | | | | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HPPE φ 50 | | PE W30 名前入2段 | | m | 111 | | | | | | | 県南水道承認品 |
| 管明示テープ HIVP φ 50 | | PE W30 名前入2段 | | m | 1.4 | | | | | | | 県南水道承認品 |
| 管明示シート | | アルミエコマーク W150 名前入 | | m | 114.4 | | | | | | | 県南水道承認品 |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第11号明細表の1
A1000-0000-15

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|---|---|------|----|-----|--------|----|---|----|----|---|----|
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 据 | 付 | 工 | | | | |
| | | φ | 50mm | m | 111 | | | | | | | |
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 切 | 断 | 工 | | | | |
| | | φ | 50 | 口 | 9 | | | | | | | |
| ホ | リ | エ | チ | ン | 管 | 継 | 手 | 工 | | | | |
| | | φ | 50mm | 融 | 着 | (EF) | 継 | 手 | ・ | 両 | 受 | |
| | | φ | 50mm | 融 | 着 | (EF) | 継 | 手 | ・ | 片 | 受 | |
| 硬 | 質 | 塩 | 化 | ビ | ニ | ル | 管 | 据 | 付 | 工 | | |
| | | φ | 50mm | m | 1.4 | | | | | | | |
| 硬 | 質 | 塩 | 化 | ビ | ニ | ル | 管 | 切 | 断 | 工 | | |
| | | φ | 50 | 口 | 4 | | | | | | | |
| T | S | 継 | 手 | 工 | | | | | | | | |
| | | φ | 50mm | 口 | 5 | | | | | | | |
| 異 | 種 | 管 | 継 | 手 | 工 | (HPPE) | | | | | | |
| | | φ | 50 | 口 | 2 | | | | | | | |
| 異 | 種 | 管 | 継 | 手 | 工 | (VP) | | | | | | |
| | | φ | 50 | 口 | 2 | | | | | | | |
| 鑄 | 鉄 | 製 | 仕 | 切 | 弁 | 設 | 置 | 工 | (機 | 械) | | |
| | | φ | 50mm | た | て | 型 | | | | | | |
| ね | じ | 式 | 弁 | 籠 | 設 | 置 | | | | | | |
| | | A | 形 | 1 | 号 | 底 | 版 | を | 使 | 用 | す | る |
| | | φ | 50 | 筒 | 所 | | | | | | | |
| 管 | 明 | 示 | テ | ー | プ | 工 | (ホ | リ | エ | チ | ン | 管) |
| | | φ | 50 | m | 111 | | | | | | | |
| | | 胴 | 巻 | 4 | 筒 | 所 | 天 | 端 | 明 | 示 | 無 | し |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第11号明細表の2
A1000-0000-15

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 管明示テープ工(硬質塩化ビニル管) | φ50以下 胴巻3箇所 天端明示無し | m | 1.4 | | | |
| 管明示シート工 | | m | 114.4 | | | |
| 溶剤浸透防護スリーブ被覆工 | 50mm 粘着テープ | m | 113.7 | | | |
| 塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 | ジョイント φ50mm | 箇所 | 2 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第12号明細表
A1000-0000-16

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|-----------|--|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 230 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 69 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 56 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 35 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 69 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 69 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコソ20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 69 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | | m3 | 56 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | | m3 | 56 | | | | | | | |
| 産廃処理 | 運搬工 | As殻(掘削) 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=27km DID区間有 | | m3 | 3 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内 | | m3 | 3 | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第14号明細表の1
A2000-0000-02

労務費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|------------------|---|----------------------------------|---|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸铁管撤去工(機械) | | 呼び径200mm | | m | 1.5 | | | | | | | |
| 铸铁管撤去工(機械) | | 呼び径150mm | | m | 169.2 | | | | | | | |
| 铸铁管撤去工(機械) | | 呼び径100mm | | m | 3.5 | | | | | | | |
| 铸铁管撤去工(機械) | | 呼び径75mm以下 | | m | 101.7 | | | | | | | |
| 铸铁管切断工(撤去時) | | ダクタイル铸铁管(FCD) φ150mm エンジンカッター | | 口 | 29 | | | | | | | |
| 铸铁管切断工(撤去時) | | ダクタイル铸铁管(FCD) φ100mm エンジンカッター | | 口 | 1 | | | | | | | |
| 铸铁管切断工(撤去時) | | ダクタイル铸铁管(FCD) φ75mm エンジンカッター | | 口 | 17 | | | | | | | |
| 鋼管撤去工(機械) | | φ80mm A種 | | m | 8.8 | | | | | | | |
| 鋼管切断工(撤去時) | | φ80mm A種 | | 口 | 2 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | | φ75(65)mm (運搬・処分費含む) | | m | 672.9 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | | φ50mm (運搬・処分費含む) | | m | 33.7 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時) | | φ75 | | 口 | 113 | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第15号明細表の1
A2000-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|-----------|---|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 1,840 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 551 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 680 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 550 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 105 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 431 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 431 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 15 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | | m2・1層 | 105 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 446 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | | m3 | 74 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | | m3 | 74 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第16号明細表の1
A8000-0000-01

仮設管材費（レンタル） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|--------|---|------|----------|----|-----|---|---|---|---|---|---------|---|
| 直管 | | G50A | ×4000 | 本 | 38 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 直管 | | G50A | ×2000 | 本 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 直管 | | G50A | ×1000 | 本 | 7 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 直管 | | G50A | ×500 | 本 | 9 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 直管 | | G50A | ×300 | 本 | 4 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| フレキ管 | | G50A | ×1000 | 本 | 11 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| エルボ | | G50A | 90° | 個 | 9 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| チーズ | | G50A | 50×50U | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| ボールバルブ | | G50A | U×S | 個 | 7 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 取出短管 | | G50A | ×20A U×S | 個 | 10 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 取出短管 | | G50A | ×25A U×S | 個 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| ストッパー | | G50A | | 個 | 210 | | | | | | 県南水道承認品 | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第18号明細表
A8000-0000-03

仮設労務費（レンタル） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| レンタル管布設工 | φ 50A 人力 G型 | m | 190.2 | | | |
| レンタル管継手工 | φ 50A G型 | 口 | 105 | | | |
| レンタル仕切弁工 | φ 50A G型 | 基 | 7 | | | |
| レンタル取出短管工 | φ 50A G型 | 箇所 | 12 | | | |
| レンタル給水ホース工 | φ 20A L=3.0m | 本 | 8 | | | |
| レンタル給水ホース工 | φ 25A L=3.0m | 本 | 2 | | | |
| レンタル管撤去工 | | 式 | 1 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第19号明細表
A8000-0000-04

仮設管材費（購入品） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| サドル分水栓-DIP | φ 150×50 | 組 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-DIP | φ 100×50 | 組 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 密着コア | φ 50 | 個 | 3 | | | 県南水道承認品 |
| PEP継手 めねじ付ソケット | φ 20 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| PEP継手キャップ | φ 20 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 水栓ソケット（メタル入り） | HITS φ 20 | 個 | 7 | | | 県南水道承認品 |
| 水栓ソケット（メタル入り） | HITS φ 25 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 キャップ | φ 20 | 個 | 7 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 キャップ | φ 25 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第20号明細表
A8000-0000-05

仮設労務費（購入品） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-------------|---|--------------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150 | | 箇所 | 2 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| コア取付け工 | | 呼び径φ50 | | 箇所 | 3 | | | | | | | |
| ポリエチレン管継手工 | | φ20mm | | 口 | 2 | | | | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | φ50以下 | | 口 | 1 | | | | | | | |
| T S継手工 | | φ20mm | | 口 | 14 | | | | | | | |
| T S継手工 | | φ25mm | | 口 | 4 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | φ50以下 | | 口 | 9 | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第21号明細表の1
A8000-0000-06

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|-----------|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 410 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 244 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 100 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 71 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 201 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 9 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 9 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 34 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | | m2・1層 | 157 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 87 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | | m3 | 23 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | | m3 | 23 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の1
A3000-0000-01

管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-----|---------|
| サドル分水栓-HPPE | φ50×20 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 12 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ50×25 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ75×20 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 30 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ75×25 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 11 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ75×40 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ150×20 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 10 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ150×25 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 5 | | | 県南水道承認品 |
| サドル分水栓-HPPE | φ150×30 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付) | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 水道用ポリエチレン二層管 (PEP) | φ20 (溶剤浸透防止被覆管) | m | 191.3 | | | 県南水道承認品 |
| 水道用ポリエチレン二層管 (PEP) | φ25 (溶剤浸透防止被覆管) | m | 58.2 | | | 県南水道承認品 |
| 水道用ポリエチレン二層管 (PEP) | φ30 (溶剤浸透防止被覆管) | m | 1.9 | | | 県南水道承認品 |
| 水道用ポリエチレン二層管 (PEP) | φ40 (溶剤浸透防止被覆管) | m | 0.7 | | | 県南水道承認品 |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の2
A3000-0000-01

管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|----------|---------|-----------|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---------|---|
| HIVP-TS | | φ 13×4000 | | 本 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS | | φ 20×4000 | | 本 | 6 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS | | φ 25×4000 | | 本 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS | | φ 30×4000 | | 本 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| PEP継手 | 90° ベント | φ 20 | コア一体型 止水用・メタル | 個 | 47 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| PEP継手 | 90° ベント | φ 25 | コア一体型 止水用・メタル | 個 | 15 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| フレキシブル継手 | F×継手 | φ 30×1000 | BL=1000 指定色 | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| PEP継手 | ソケット | φ 20 | コア一体型 | 個 | 4 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| PEP継手 | ソケット | φ 25 | コア一体型 | 個 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| PEP継手 | ソケット | φ 40 | コア一体型 | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 塩ビ管変換継手 | | φ 20 | メタル(エラスJ含まず) | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| エラスJ | | φ 20 | | 個 | 42 | | | | | | 県南水道承認品 | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の3
A3000-0000-01

管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|------------------|---|------|-------------|----|----|---|---|---|---|---|---------|---|
| エラスJ | | φ 25 | | 個 | 14 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| エラスJ | | φ 30 | | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 止水栓 | | φ 20 | (シーリング型) | 個 | 47 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 止水栓 | | φ 25 | (シーリング型) | 個 | 15 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| 砲金制水弁(左開) | | φ 30 | (龍ヶ崎・取手・牛久) | 基 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 90° エルボ | | φ 13 | | 個 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 90° エルボ | | φ 20 | | 個 | 88 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 90° エルボ | | φ 25 | | 個 | 20 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 90° エルボ | | φ 30 | | 個 | 2 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 ソケット | | φ 13 | | 個 | 1 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 ソケット | | φ 20 | | 個 | 85 | | | | | | 県南水道承認品 | |
| HIVP-TS形 ソケット | | φ 25 | | 個 | 20 | | | | | | 県南水道承認品 | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第22号明細表の4
A3000-0000-01

管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| HIVP-TS形 ソケット | φ 30 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 異径ソケット | φ 20×φ 13 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| HIVP-TS形 異径ソケット | φ 25×φ 20 | 個 | 4 | | | 県南水道承認品 |
| メータユニオン | φ 20 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| メータユニオン | φ 25 | 個 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第23号明細表
A3000-0000-02

その他資材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-------------------------|-----|-------|-----|-----|---------|
| 県南型ビニール制水弁筐C | 宅内用 H800(座台含) | 組 | 1 | | | 県南水道承認品 |
| 止水栓筐 | φ100×H450 | 組 | 62 | | | 県南水道承認品 |
| 埋設標示鋳 | φ14.8 白字 盤付(SUS316) 材工含 | 組 | 71 | | | 県南水道承認品 |
| 管明示シート | アルミエコーマーク W150 名前入 | m | 146.8 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第24号明細表の1
A3000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|--------------|---|--------------------------------|---|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ50 | | 箇所 | 12 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ50 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ75 | | 箇所 | 30 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ75 | | 箇所 | 11 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ40 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ75 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ20 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ150 | | 箇所 | 10 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ25 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ150 | | 箇所 | 5 | | | | | | | |
| 分水栓建込工 | | 配管呼び径φ30 本管呼び径ホ°ポリエチレン管φ150 | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | | φ20mm | | m | 191.3 | | | | | | | |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | | φ25mm | | m | 58.2 | | | | | | | |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | | φ30mm | | m | 1.9 | | | | | | | |
| ホ°ポリエチレン管据付工 | | φ40mm | | m | 0.7 | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第24号明細表の2
A3000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---|------------|---|------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 20mm | 口 | 56 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 25mm | 口 | 19 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 30mm | 口 | 1 | | | | | | | |
| ホ | リエレン管継手工 | φ | 40mm | 口 | 2 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 13mm | m | 0.5 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 20mm | m | 22 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 25mm | m | 5 | | | | | | | |
| 硬 | 質塩化ビニル管据付工 | φ | 30mm | m | 0.5 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 13mm | 口 | 7 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 20mm | 口 | 351 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 25mm | 口 | 84 | | | | | | | |
| T | S継手工 | φ | 30mm | 口 | 8 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第24号明細表の3
A3000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-------------|---|-----------------------|-------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径鋼管継手工 | | ねじ込み接合 | φ20mm | 口 | 1 | | | | | | | |
| 小口径鋼管継手工 | | ねじ込み接合 | φ25mm | 口 | 1 | | | | | | | |
| ポリエチレン管切断工 | | φ50以下 | | 口 | 71 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | φ50以下 | | 口 | 225 | | | | | | | |
| 止水栓取付工 | | φ20 PP用 止水栓筐取付含む | | 箇所 | 47 | | | | | | | |
| 止水栓取付工 | | φ25 PP用 止水栓筐取付含む | | 箇所 | 15 | | | | | | | |
| 砲金制水弁取付工 | | PP用φ30 (接合2口、筐取付含) | | 箇所 | 1 | | | | | | | |
| 管明示シート工 | | | | m | 146.8 | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 式 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第25号明細表の1
A3000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-----------|-----------|--|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 320 | | | | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 58 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次 | | m2 | 93 | | | | | | | |
| 構造物とりこわし工 | | 無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 | | m3 | 1 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 | | m3 | 66 | | | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | 現場制約あり | | m3 | 40 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出カ ^ス 対策 | | m3 | 42 | | | | | | | |
| 人力埋戻工 | | 発生土 タンバ ^ス 締固有り | | m3 | 38 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 29 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 74 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 74 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 3 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第25号明細表の2
A3000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|-----------|-------|-----------------------|--------------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 | 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | m2・1層 | 11 | | | | | | | |
| 表層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 | 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 76 | | | | | | | |
| 基層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 | プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 0.7 | | | | | | | |
| 表層工(人力施工) | | 再生粗粒度アスコン20 | 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | m2・1層 | 0.7 | | | | | | | |
| 舗装工(人力施工) | | 再生密粒度アスコン13 | プライムコート 仕上厚5cm | m2・1層 | 5 | | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 | 人力打設21-8-25(20) | (普通) 一般養生 小運搬有 | m3 | 1.3 | | | | | | | |
| タイル | 舗装工 | | | m2 | 0.5 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 | L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | m3 | 64 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 | L=0.5km 土砂 DID区域内 | m3 | 64 | | | | | | | |
| 産廃処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 | L=27km DID区間有 | m3 | 4 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 | L=0.5km As塊 DID区域内 | m3 | 4 | | | | | | | |
| 産廃処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 | L=27km DID区間有 | m3 | 1 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第26号明細表
A3000-0000-06

労務費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ 20mm (運搬・処分費含む) | m | 240 | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ 25mm (運搬・処分費含む) | m | 75 | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ 30mm (運搬・処分費含む) | m | 5 | | | |
| ポリエチレン管撤去工 | φ 20mm | m | 20 | | | |
| ポリエチレン管撤去工 | φ 25mm | m | 10 | | | |
| ポリエチレン管撤去工 | φ 40mm | m | 5 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第27号明細表
A4000-0000-01

管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 地下式単口消火栓 | φ75 BR型 排気弁付 | 基 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| 補修弁 L形ハブ-消火栓用 | φ75×H150 (砲金製) | 基 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| PE挿し口付渦巻式T字管 | φ75×φ75(GF)(消火栓用) | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| フランジ 接合材 | φ75 (B・N・座金) | 組 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| フランジ 接合材 | φ75 RF7.5K (B・N・P・座金) | 組 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第28号明細表
A4000-0000-02

その他管材費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 消火栓鉄蓋 | デザイン鉄蓋(承認品) | 枚 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| ボックス樹 上部 | 承認品 H200 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| ボックス樹 下部 | 承認品 H300 | 個 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| 床板 | H40 | 枚 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| ソトシル弁基礎板 | 400×400×60(有筋) | 枚 | 2 | | | 県南水道承認品 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第29号明細表の1
A4000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 2 | | | |
| フランジ継手工 | 7.5K 75mm (80) | 口 | 2 | | | |
| 鉄蓋設置 | 円形4号 600mm 無収縮モルタル計上しない | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 2 | | | |
| 消火栓撤去工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 2 | | | |
| 鉄蓋撤去 | 円形4号 600mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) | 4号 上部壁 H=200mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) | 4号 中部壁 H=300mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) | 4号 下部壁 H=300mm | 個 | 2 | | | |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) | 4号 底版 H=40mm | 個 | 2 | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第30号明細表の1
A5000-0000-01

本復旧費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|--------------------|--------------|---|---|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 84 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クレーン付2.9t吊 山積0.45m3排ガス1次 | | m2 | 4,270 | | | | | | | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し | | m2 | 116 | | | | | | | |
| 不陸整正工 | | 仕上り厚2cm(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 4,270 | | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | プライムコート PK-3 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) | | m2 | 3,450 | | | | | | | |
| 表層(歩道部) | プライムコート PK-3 | 1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) | | m2 | 799 | | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | タックコート PK-4 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) | | m2 | 116 | | | | | | | |
| 排水性AS舗装工 | | 脱色ポリマー改質AS 赤 t=5cm以下 | | m2 | 17 | | | | | | | |
| 産廃処理運搬工 | As殻(掘削) | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=27km DID区間有 | | m3 | 200 | | | | | | | |
| 発生土運搬費 | | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内 | | m3 | 200 | | | | | | | |
| 産廃処理運搬工 | (As切削) | L=22.0km以下 DID区間有 | | m3 | 6 | | | | | | | |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) | | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | | m | 473 | | | | | | | |

工事設計書

茨城県南水道企業団

第30号明細表の2
A5000-0000-01

本復旧費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区画線溶融式設置(実線 幅30cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | m | 12 | | | |
| 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | m | 52 | | | |
| 区画線溶融式設置(破線 幅30cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | m | 4 | | | |
| 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | m | 194 | | | |
| 区画線溶融式設置(実線 幅15cm) | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無 | m | 7 | | | |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第31号明細表の1
A6000-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 | 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|-------------|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | | m | 124 | | | | | | | |
| 舗装版取り壊し | 積込工 | 0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次 | | m2 | 31 | | | | | | | |
| バックホウ掘削 | 積込 | BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 | | m3 | 36 | | | | | | | |
| 管路埋戻工 | (機械) | 埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策 | | m3 | 28 | | | | | | | |
| 路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 7 | | | | | | | |
| 下層路盤工 | | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40 | | m2 | 24 | | | | | | | |
| 上層路盤工 | | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30 | | m2 | 24 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 歩道 | | m2・1層 | 7 | | | | | | | |
| 表層工 | (人力施工) | 再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩 | | m2・1層 | 24 | | | | | | | |
| 残土処理 | 運搬工 | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6.5km 土砂 DID区間有、改良土 | | m3 | 5 | | | | | | | |
| 発生土 | 運搬費 | 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内 | | m3 | 5 | | | | | | | |
| 産廃処理 | 運搬工 As殻(掘削) | 積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=27km DID区間有 | | m3 | 1 | | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

第33号明細表
A1000-0000-18

積上げ運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------------------------------|-----|-------|-----|-----|--------------------|
| 仮設材運搬（基地～現場～基地） | 製品12m以内 距離20kmまで 深夜早朝割増無 | t | 0.158 | | | |
| 仮設材の積込み取卸し費 | 鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等 基地→現場→基地 | t | 0.158 | | | |
| 路面切削機運搬 | ホイール式廃材積込装置付 | 台 | 1 | | | |
| レンタル管運搬費 | | 式 | 1 | | | 第35号明細表, A1000//21 |
| 合 計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

