

工番	県南水新工第5-8号		企	業	長	所	長	次	長	課	長	課	長	補	佐	係	長	設	計	審	査	係	員
令和 7 年度			配水管布設替工事(1工区)設計書																				
牛久市田宮町531-340番地先～田宮町380-7番地先間																							
設 計 大 要	配水管布設替工事											施工方法	請 負										
	配水管用ポリエチレン管据付工											施工期間	日間										
			φ 100	L=13.80m																			
			φ 75	L=531.70m																			
			φ 50	L=839.80m																			
	铸铁製仕切弁設置工											保証期間	完成検査後 2 年間										
	既設管撤去工事											着工期日	令和 年 月 日										
	給水管切替工事											完成期日	令和 年 月 日										
仮設管布設撤去工事											受注者												
道路復旧工事																							
		表層工(再生密粒度アスコンt=5cm)		A=6550㎡																			
		表層工(再生細粒度アスコンt=3cm)		A=33㎡																			
		透水性アスファルト舗装工																					
		(開粒度アスファルト混合物t=3cm)		A=11㎡																			
金. 円 (内、消費税等相当額 円)																							
工事設計書											茨城県南水道企業団												

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
		共通仮設費 積上額計		式	1			
		運搬費		式	1			
			積上げ運搬費	式	1			
		技術管理費		式	1			
			通水試験費	式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			

工 事 設 計 書

茨城県南水道企業団

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1			
		一般管理费率計算額		式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替工事				式	1			
	材料費		φ 100	式	1			
	筐、テープ類		φ 100	式	1			
	材料費		φ 75	式	1			
	筐、テープ類		φ 75	式	1			
	材料費		φ 50	式	1			
	筐、テープ類		φ 50	式	1			
	布設費		φ 100	式	1			
	布設費		φ 75	式	1			
	布設費		φ 50	式	1			
	土工費			式	1			
配水管撤去工事				式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	撤去費			式	1			
	土工費			式	1			
仮設管工事				式	1			
	材料費(レンタル)			式	1			
	筐、テープ類(レンタル)			式	1			
	布設費(レンタル)			式	1			
	材料費(購入品)			式	1			
	布設費(購入品)			式	1			
	土工費			式	1			
仮設管撤去工事				式	1			
	撤去費			式	1			
	土工費			式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管工事				式	1			
	材料費			式	1			
	管、テープ類			式	1			
	布設費			式	1			
	土工費			式	1			
給水管撤去工事				式	1			
	撤去工			式	1			
	土工費			式	1			
試掘工事				式	1			
	土工費			式	1			
道路復旧工事				式	1			
	土工費			式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費 (交通誘導員)				式	1			
	安全費			式	1			
直接工事費計								

工事設計書

茨城県南水道企業団

第1号明細表
A1000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付配水用ポリエチレン管	φ100×5000	本	3			県南水道承認品
PEソトシル仕切弁 挿口	φ100	基	1			県南水道承認品
EFソケット	φ100	個	3			県南水道承認品
EF曲管22° 1/2 片受	φ100	個	2			県南水道承認品
EF曲管 22° 1/2 両受	φ100	個	1			県南水道承認品
EFチーフ両受	φ100×100	個	1			県南水道承認品
EFキャップ	φ100	個	1			県南水道承認品
鋳鉄管用異種管継手	φ100 K形×HPPE	個	1			県南水道承認品
DIP K形継輪	φ100	個	1			県南水道承認品
同軸抜止押輪-KTX (3DkN)	φ100 (本体・SUS-B・N・P)	組	2			県南水道承認品
不断水簡易仕切弁-DIP	φ100(材料・工事費含)	箇所	1			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第2号明細表
A1000-0000-02

筐、テープ類 1式当り明細表

種別：
形状：φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県南型制水弁筐B	VU φ 200 H300 (座台2ヶ含)	組	1			県南水道承認品
県南型制水弁筐C	VU φ 200 H500 (座台2ヶ含)	組	1			県南水道承認品
ソトシール弁基礎板	400×400×60(有筋)	枚	1			県南水道承認品
管明示テープ HPPE φ100	PE W30 名前入2段	m	13.8			県南水道承認品
管明示シート	アルミエコーク W150 名前入	m	14.6			県南水道承認品
スクラップ	鉄屑	t	4.2			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第3号明細表の1
A1000-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：φ75
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付配水用ホリエチレン管	φ75×5000	本	100			県南水道承認品
配水用ホリエチレン管	φ75×5000	本	6			県南水道承認品
PE受挿ソトシール仕切弁	φ75	基	5			県南水道承認品
EFソケット	φ75	個	10			県南水道承認品
EF曲管45°片受	φ75	個	5			県南水道承認品
EF曲管22°1/2片受	φ75	個	4			県南水道承認品
EF曲管11°1/4片受	φ75	個	3			県南水道承認品
EF曲管45°両受	φ75	個	1			県南水道承認品
EF曲管22°1/2両受	φ75	個	3			県南水道承認品
EFチース両受	φ75×50	個	8			県南水道承認品
EFチース両受	φ75×75	個	3			県南水道承認品
カトル分水栓-DIP(給水用)	φ100×50(分止水回転型・メタル1ヶ付)	組	1			県南水道承認品

工事設計書

茨城県南水道企業団

第3号明細表の2
A1000-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：φ75
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	スピゴットレディエサ	φ75×φ50		個		1							県南水道承認品
	EF変換ソケット 回転分止水用	φ50		個		1							県南水道承認品
合	計			式		1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第4号明細表
A1000-0000-04

筐、テープ類 1式当り明細表

種別：
形状：φ75
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県南型制水弁筐B	VU φ 200 H300 (座台2ヶ含)	組	5			県南水道承認品
ソトシール弁基礎板	400×400×60(有筋)	枚	5			県南水道承認品
管明示テープ HPPE φ 75	PE W30 名前入2段	m	531.65			県南水道承認品
管明示シート	アルミエコーク W150 名前入	m	535.44			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第5号明細表の1
A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF受口付配水用ポリエチレン管	φ50×5000	本	156			県南水道承認品
配水用ポリエチレン管	φ50×5000	本	11			県南水道承認品
PEソットシル仕切弁(左開)挿口	φ50	基	6			県南水道承認品
EFソケット	φ50	個	23			県南水道承認品
EF曲管90°片受	φ50	個	2			県南水道承認品
EF曲管45°片受	φ50	個	5			県南水道承認品
EF曲管22°1/2片受	φ50	個	3			県南水道承認品
EF曲管45°両受	φ50	個	4			県南水道承認品
EF曲管22°1/2両受	φ50	個	2			県南水道承認品
EF曲管11°1/4両受	φ50	個	6			県南水道承認品
EFフラス両受	φ50	個	8			県南水道承認品
不断水割T字管 V型-HPEP	φ100×75 (全面P・SUS-B)	基	1			県南水道承認品

工事設計書

茨城県南水道企業団

第5号明細表の2
A1000-0000-05

材料費 1式当り明細表

種別：
形状： φ 50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
同軸抜止押輪-KTX (3DkN)	φ 75 (本体・SUS-B・N・P)	組	1			県南水道承認品
鋳鉄管用異種管継手	φ 75×50 K形×HPPE	個	1			県南水道承認品
HIVP-TS	φ 50×4000	本	3			県南水道承認品
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 50	個	13			県南水道承認品
PVツトシール仕切弁(左開)	φ 50 排泥用 刃式 コア無	基	4			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第6号明細表
A1000-0000-06

筐、テープ類 1式当り明細表

種別：
形状：φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県南型ビニール制水弁管A	VP φ 150 H800(座台含)	組	10			県南水道承認品
ソトシール弁基礎板	400×400×60(有筋)	枚	10			県南水道承認品
管明示テープ HPPE φ 50	PE W30 名前入2段	m	839.8			県南水道承認品
管明示テープ HIVP φ 50	PE W30 名前入2段	m	8.8			県南水道承認品
管明示シート	アルミエコーマーク W150 名前入	m	849.2			県南水道承認品
鋼製グレーチング	T14 995×375×44	枚	3			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第7号明細表
A1000-0000-07

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：φ100
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ100mm	m	13.8			
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	6			
ポリエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・両受	口	10			
メカニカル継手工(特押)	100mm K形 割増15%	口	2			
ポリエチレン管切断工	φ100	口	6			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	1			
ねじ式弁篋設置	A形1号 底版を使用する	箇所	2			
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	13.8			
管明示シート工		m	14.6			
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	100mm 粘着テープ	m	14.7			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第8号明細表
A1000-0000-08

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：φ75
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ75mm	m	531.7			
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	113			
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	50			
ポリエチレン管切断工	φ75	口	27			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	5			
ねじ式弁筐設置	A形1号 底版を使用する	箇所	5			
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	531.7			
管明示シート工		m	535.4			
溶剤浸透防護シート被覆工	75mm 粘着テープ	m	535.5			
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	1			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第9号明細書の1
A1000-0000-09

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	839.8			
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	166			
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・両受	口	86			
ポリエチレン管切断工	φ50	口	45			
異種管継手工(HPPE)	φ50	口	4			
異種管継手工(VP)	φ50	口	4			
メカニカル継手工(特押)	75mm K形 割増15%	口	1			
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ100mm たて型	基	10			
ねじ式弁筐設置	A形1号 底版を使用する	箇所	10			
不断水連絡工	本管鋳鉄管φ100×取出φ75	箇所	1			
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	m	8.8			
TS継手工	φ50mm	口	22			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第9号明細表の2
A1000-0000-09

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：φ50
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	13			
管明示テープ工(ポリエチレン管)	φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	839.8			
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ50以下 胴巻3箇所 天端明示無し	m	8.8			
管明示シート工		m	849.2			
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	50mm 粘着テープ	m	844.4			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第10号明細表の1
A1000-0000-10

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2,830			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	863			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	740			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	740			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	740			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	43			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	43			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 改良土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出ガス対策	m3	440			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	853			
路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	10			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	853			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	10			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第10号明細表の2
A1000-0000-10

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m ² ・1層	853			
アルミ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH.28 2次、撤去トラッククレーン	m	58			
支保工(軽量金属製)	2.0m以下(1段) 設置+撤去 W770~1300 軽量金属腹起し/水圧式パイプサポート	m	58			
合 計		式	1			

第11号明細表の1
A2000-0000-01

撤去費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁篋撤去	A形1号 底版を使用する	箇所	19			
石綿管吊上げ積込工（人力）	石綿管処理用ホリスリーブ ^φ 含む ^φ 75mm	m	56.6			
鑄鉄管撤去工（機械）	呼び径100mm	m	263.1			
硬質塩化ビニル管撤去工	^φ 50mm （運搬・処分費含む）	m	695.6			
硬質塩化ビニル管撤去工	^φ 30mm （運搬・処分費含む）	m	545.4			
ポリエチレン管撤去工	^φ 100mm	m	11.7			
ポリエチレン管撤去工	^φ 75mm	m	1.9			
ポリエチレン管撤去工	^φ 50mm	m	2.5			
石綿管継手取外し工	カー継手 ^φ 75mm	口	19			
鑄鉄管切断工（撤去時）	タクトイル鑄鉄管（FCD） ^φ 100mm エンジンカッター	口	53			
硬質塩化ビニル管切断工（撤去時）	^φ 50	口	311			
ポリエチレン管切断工（撤去時）	^φ 100	口	3			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第11号明細表の2
A2000-0000-01

撤去費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ75	口	1			
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ50	口	1			
石綿管処理運搬工	エコフロンティア笠間	m3	1.1			
合 計		式	1			

第12号明細表
A2000-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	1,330			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	399			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	370			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	110			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	110			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	20			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	20			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出ガス対策	m3	230			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	399			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	399			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	399			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第13号明細表
A3000-0000-01

材料費(レンタル) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
レンタル管				式		1						県南水道承認品	
合計				式		1							

第14号明細表
A3000-0000-02

筐、テープ類(レンタル) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	バルブBOX		ヘッドφ125		173						県南水道承認品	
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第15号明細表の1
A3000-0000-03

布設費(レンタル) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レンタル管布設工	φ 50A 人力 G型	m	986.7			
レンタル管布設工	φ 80A 人力 G型	m	327.3			
レンタル管布設工	φ 100A 人力 G型	m	0.6			
レンタル管継手工	φ 50A G型	口	661			
レンタル管継手工	φ 80A G型	口	195			
レンタル管継手工	φ 100A G型	口	2			
レンタルマルチJ継手工	φ 50A G型	口	2			
レンタル仕切弁工	φ 50A G型	基	36			
レンタル仕切弁工	φ 80A G型	基	2			
レンタル取出短管工	φ 50A G型	箇所	98			
レンタル取出短管工	φ 80A G型	箇所	25			
レンタル給水ホース工	φ 20A L=3.0m	本	105			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第15号明細表の2
A3000-0000-03

布設費(レンタル) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	レンタル給水ホース工	φ 25A	L=3.0m	本	18							
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第16号明細表の1
A3000-0000-05

材料費(購入品) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水栓ソケット	HI φ 20	ケ	54			県南水道承認品
水栓ソケット	HI φ 25	ケ	10			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 13	ケ	11			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 20	ケ	54			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 25	ケ	10			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 30	ケ	5			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 40	ケ	3			県南水道承認品
HIVP-TS形 キャップ°	φ 50	ケ	1			県南水道承認品
ねじ込み継手	ソケット φ 20×φ 13	ケ	11			県南水道承認品
ねじ込み継手	ソケット φ 30	ケ	5			県南水道承認品
ねじ込み継手	ソケット φ 40	ケ	3			県南水道承認品
バルブソケット	HI φ 13	ケ	11			県南水道承認品
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第16号明細表の2
A3000-0000-05

材料費(購入品) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バルブソケット	HI φ 30	ヶ	5			県南水道承認品
バルブソケット	HI φ 40	ヶ	3			県南水道承認品
PEP継手 めねじ付ソケット	φ 20	ヶ	17			県南水道承認品
PEP継手 めねじ付ソケット	φ 25	ヶ	2			県南水道承認品
PE継手 パイプエンド	φ 20	ヶ	17			県南水道承認品
PE継手 パイプエンド	φ 25	ヶ	2			県南水道承認品
メータユニオン	φ 13	ヶ	1			県南水道承認品
メータユニオン	φ 20	ヶ	17			県南水道承認品
メータユニオン	φ 25	ヶ	2			県南水道承認品
SKX 鉛管2種対応	鉛管 φ 13×塩ビ管 φ 20	個	1			県南水道承認品
SKX 鉛管2種対応	鉛管 φ 20×塩ビ管 φ 20	個	17			県南水道承認品
SKX 鉛管2種対応	鉛管 φ 25×塩ビ管 φ 25	個	2			県南水道承認品
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第16号明細表の3
A3000-0000-05

材料費(購入品) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							
工事設計書				茨城県南水道企業団								

第17号明細表の1
A3000-0000-06

布設費(購入品) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 13mm	口		12							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 20mm	口		99							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 25mm	口		14							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 32mm	口		10							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 40mm	口		6							
T S 継手工		φ 13mm		口		23							
T S 継手工		φ 20mm		口		143							
T S 継手工		φ 25mm		口		24							
T S 継手工		φ 30mm		口		10							
T S 継手工		φ 40mm		口		6							
T S 継手工		φ 50mm		口		1							
ホ ^レ エチレン管継手工		φ 20mm		口		34							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第17号明細表の2
A3000-0000-06

布設費(購入品) 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	ポリエチレン管継手工	φ	25mm	口	4							
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第18号明細表
A3000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切斷 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3,010			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	900			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	380			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	160			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	160			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	45			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	45			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出ガ ^ス 対策	m3	200			
下層路盤工	仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	903			
表層工(人力施工)	再生粗粒度 ^ア スコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	903			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第19号明細表
A4000-0000-01

撤去費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
撤去工				式	1							
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第20号明細表
A4000-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	900			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	380			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	310			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	310			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	45			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	45			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策	m3	67			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	903			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	903			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	903			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第21号明細表の1
A5000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリフレシ二層管 (PEP)	φ 20 (溶剤浸透防止被覆管)	m	423.3			県南水道承認品
水道用ホリフレシ二層管 (PEP)	φ 25 (溶剤浸透防止被覆管)	m	65.2			県南水道承認品
水道用ホリフレシ二層管 (PEP)	φ 30 (溶剤浸透防止被覆管)	m	18.9			県南水道承認品
水道用ホリフレシ二層管 (PEP)	φ 40 (溶剤浸透防止被覆管)	m	18.3			県南水道承認品
水道用ホリフレシ二層管 (PEP)	φ 50 (溶剤浸透防止被覆管)	m	5.7			県南水道承認品
HIVP-TS	φ 13×4000	本	1			県南水道承認品
HIVP-TS	φ 20×4000	本	6			県南水道承認品
HIVP-TS	φ 25×4000	本	1			県南水道承認品
サドル分水栓-HPPE	φ 50×20 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	69			県南水道承認品
サドル分水栓-HPPE	φ 50×25 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	8			県南水道承認品
サドル分水栓-HPPE	φ 50×30 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	5			県南水道承認品
サドル分水栓-HPPE	φ 75×20 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	34			県南水道承認品
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第21号明細表の2
A5000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓-HPPE	φ75×25 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	7			県南水道承認品
サトル分水栓-HPPE	φ75×40 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	3			県南水道承認品
サトル分水栓-HPPE (給水用)	φ75×50 (分止水回転型・マルチ 1ヶ付)	個	1			県南水道承認品
PEP継手 ソケット	φ20 コア一体型	個	17			県南水道承認品
PEP継手 ソケット	φ25 コア一体型	個	3			県南水道承認品
PEP継手 60° ベント	φ20 コア一体型 止水用・マルチ	個	6			県南水道承認品
PEP継手 60° ベント	φ30 コア一体型 止水用・マルチ	個	1			県南水道承認品
PEP継手 60° ベント	φ40 コア一体型 止水用・マルチ	個	1			県南水道承認品
PEP継手 90° ベント	φ20 コア一体型 止水用・マルチ	個	80			県南水道承認品
PEP継手 90° ベント	φ25 コア一体型 止水用・マルチ	個	12			県南水道承認品
PEP継手 90° ベント	φ30 コア一体型 止水用・マルチ	個	4			県南水道承認品
PEP継手 90° ベント	φ40 コア一体型 止水用・マルチ	個	2			県南水道承認品
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第21号明細表の3
A5000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 90° ベント	φ 50 コア一体型 止水用・マルP	個	1			県南水道承認品
止水栓	φ 20 (シーリング型)	個	86			県南水道承認品
止水栓	φ 25 (シーリング型)	個	12			県南水道承認品
砲金制水弁(左開)	φ 30 (龍ヶ崎・取手・牛久)	基	5			県南水道承認品
砲金制水弁(左開)	φ 40 (龍ヶ崎・取手・牛久)	基	3			県南水道承認品
砲金制水弁(左開)	φ 50 (龍ヶ崎・取手・牛久)	基	1			県南水道承認品
エラスJ	φ 20	個	83			県南水道承認品
エラスJ	φ 25	個	12			県南水道承認品
エラスJ	φ 30	個	5			県南水道承認品
エラスJ	φ 40	個	3			県南水道承認品
エラスJ	φ 50	個	1			県南水道承認品
HIVP-TS形 ソケット	φ 13	個	2			県南水道承認品

工事設計書

茨城県南水道企業団

第21号明細表の4
A5000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HIVP-TS形 ソケット	φ 20	個	100			県南水道承認品
HIVP-TS形 ソケット	φ 25	個	15			県南水道承認品
HIVP-TS形 ソケット	φ 30	個	5			県南水道承認品
HIVP-TS形 ソケット	φ 40	個	3			県南水道承認品
HIVP-TS形 ソケット	φ 50	個	1			県南水道承認品
HIVP-TS形 異径ソケット	φ 20×φ 13	個	13			県南水道承認品
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 13	個	4			県南水道承認品
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 20	個	60			県南水道承認品
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 25	個	6			県南水道承認品
メータユニオン	φ 13	個	2			県南水道承認品
メータユニオン	φ 20	個	30			県南水道承認品
メータユニオン	φ 25	個	3			県南水道承認品
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第21号明細表の5
A5000-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第22号明細表
A5000-0000-02

筐、テープ類 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓筐	φ 100×H450	組	98			県南水道承認品
県南型ビニール制水弁筐C	宅内用 H800(座台含)	組	9			県南水道承認品
埋設標示板	φ 14.8 白字 盤付(SUS316) 材工含	組	127			県南水道承認品
管明示シート	アルミエコーク W150 名前入	m	388.6			県南水道承認品
スクラップ	鉛管	k g	256			県南水道承認品
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第23号明細表の1
A5000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	423.3			
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	65.2			
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m	18.9			
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	18.3			
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	5.7			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm	m	1.1			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	20.8			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	1.8			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	120			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	17			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口	5			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	3			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第23号明細表の2
A5000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレン管継手工		φ 50mm		口	1							
ポリエチレン管切断工		φ 50		口	127							
硬質塩化ビニル管切断工		φ 50		口	19							
T S 継手工		φ 13mm		口	25							
T S 継手工		φ 20mm		口	333							
T S 継手工		φ 25mm		口	42							
T S 継手工		φ 30mm		口	10							
T S 継手工		φ 40mm		口	6							
T S 継手工		φ 50mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	30							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	3							
				工事設計書				茨城県南水道企業団				

第23号明細表の3
A5000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ50		箇所		69							
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ50		箇所		8							
分水栓建込工		配管呼び径φ30 本管呼び径ポリエチレン管φ50		箇所		5							
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管φ75		箇所		34							
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径ポリエチレン管φ75		箇所		7							
分水栓建込工		配管呼び径φ40 本管呼び径ポリエチレン管φ75		箇所		3							
分水栓建込工		配管呼び径φ50 本管呼び径ポリエチレン管φ75		箇所		1							
止水栓取付工		φ20 PP用 止水栓筐取付含む		箇所		86							
止水栓取付工		φ25 PP用 止水栓筐取付含む		箇所		12							
砲金制水弁設置工		φ30 PP		基		5							
砲金制水弁設置工		φ40 PP		基		3							
砲金制水弁設置工		φ50 PP		基		1							
工事設計書				茨城県南水道企業団									

第23号明細表の4
A5000-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
	管明			m	388.6							
合	計			式	1							

工事設計書

茨城県南水道企業団

第24号明細表の1
A5000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	780			
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	89			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	234			
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	1			
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	170			
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	17			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	170			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	170			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	12			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	12			
産廃処理運搬工 Co殻(無筋)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	1			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第24号明細表の2
A5000-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工(機械)	埋戻材 改良土 BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次 排出ガス対策	m3	93			
人力埋戻工	発生土 クハ 締固有り	m3	16			
下層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	12			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生砕石 RC-40	m2	233			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調砕石 M-30	m2	233			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	234			
コンクリート舗装	t = 10 c m	m2	11			
特殊ブロック舗装 撤去工		m ²	0.2			
特殊ブロック舗装 設置工(再利用)		m ²	0.2			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第25号明細表の1
A6000-0000-01

撤去工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 13mm (運搬・処分費含む)	m	38.1			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 20mm (運搬・処分費含む)	m	184.4			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 25mm (運搬・処分費含む)	m	38.7			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 30mm (運搬・処分費含む)	m	11.6			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 40mm (運搬・処分費含む)	m	10			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50mm (運搬・処分費含む)	m	0.5			
硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)	φ 50以下	口	87			
鉛管撤去工		m	85.3			
鉛管切断工(撤去時)	φ 50以下	口	22			
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	41			
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	3.3			
ポリエチレン管切断工(撤去時)	φ 50以下	口	20			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第25号明細表の2
A6000-0000-01

撤去工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
合	計			式		1							

1

工事設計書

茨城県南水道企業団

第26号明細表
A6000-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切斷 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	130			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	38			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	28			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	11			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	11			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	2			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	2			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出ガス対策	m3	15			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	38			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	38			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	38			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第27号明細表
A7000-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切斷 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	40			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	10			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次	m3	12			
残土処理運搬工	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=6km 土砂 DID区間有、改良土	m3	2.6			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km 土砂 DID区域内	m3	2.6			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、ダンプトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	0.5			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	0.5			
管路埋戻工(機械)	埋戻材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排カ ^ス 2次 排出ガス対策	m3	8			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生碎石 RC-40	m2	10			
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 粒調碎石 M-30	m2	10			
表層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第28号明細表の1
A9000-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	144			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3排カ ^ス 2次	m2	6,600			
産廃処理運搬工 As殻(掘削)	積込0.45m3、タンポトラック10t車 L=11.5km DID区間有	m3	329			
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンポトラック2t車 L=0.5km As塊 DID区域内	m3	329			
不陸整正工	仕上り厚2cm(幅1.8m以上) 粒調碎石 M-30	m2	6,590			
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	6,550			
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13)	m2	33			
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	11			
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	8			
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	39			
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	58			
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	12			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第28号明細表の2
A9000-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	128			
合 計		式	1			
工 事 設 計 書			茨城県南水道企業団			

第29号明細表
A8000-0000-01

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通整理員B				人	416							
合	計			式	1							

第30号明細表
A1000-0000-11

積上げ運搬費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬（基地～現場～基地）	製品12m以内 距離20kmまで 深夜早朝割増無	t	1.034			
仮設材の積み取り卸し費	鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等 基地→現場→基地	t	1.034			
レンタル管運搬費	6 t 2台 往復	式	1			
合 計		式	1			

工事設計書

茨城県南水道企業団

第31号明細表
A1000-0000-12

通水試験費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(1日以上)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	14.7			
通水試験工(1日以上)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	535.5			
通水試験工(1日以上)	既設管と連絡して給水車が不要 φ 150以下	m	844.44			
合 計		式	1			

産業廃棄物処分費 一覧

(600024 - 0)

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート廃材処理費 (中間処理施設)					
コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	t	2.35			
アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)					
掘削材 40cm以下	t	1,166.775			
石灰処理費					
県南改良土リサイクルセンター 再利用	m3	1,503.6			
建設残土処分費					
持込 改良費含む	m3	1,503.6			
石綿管処理費 エコロンティイ笠間	k g	330			
産業廃棄物処分費 計					



